



**BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA PARA ESTABLECIMIENTO DE COSECHADORES DE AGUA**

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto “Actividad Paisajes + Prósperos y Resilientes-PRL-” invita a proveedores a presentar ofertas, considerando los siguientes requerimientos:

LOTE 1 MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN

Cotización No.1

Nombre: Agencia para el Desarrollo Internacional

Lugar de entrega: Anexo 1

NOTAS: Sosténimiento de la oferta 20 días hábiles.

SE EMITE EXENCIÓN DE IVA.

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Unidades	Tinacos de 2800 litros color azul marca Rotoplas, con tapadera, entrada de 3”, rebalse de 2” y multi conector para salida de agua, entregados 1 por beneficiario.
300	Unidades	Lámina Aluzinc troquelada, calibre 26 de 1.05 metros de ancho X 3 metros de largo, las cuales se entregarán 3 unidades por beneficiario
100	Unidades	Canal PVC 3 metros de largo, entregados 1 por beneficiario
200	Unidades	Tapadera PVC para canal, entregados 2 por beneficiario
100	Unidades	Boquilla PVC para bajante de 3 pulgadas, entregadas 1 por beneficiario
200	Unidades	Codo PVC de 3 pulgadas a 90 grados, entregados 2 por beneficiario
500	Sacos	Cemento 4060 UGC, entregados 5 sacos por beneficiario
100	Unidades	Pomo de pegamento de 91 gr., entregados 1 unidad por beneficiario
100	Unidades	Teflón de 1”, entregados 1 rollo por beneficiario
150	metros cúbicos	Arena de río, entregada en sacos, lo equivalente a 1.5 metros cúbicos por beneficiario.
50	metros cúbicos	Piedrín, entregados en sacos, lo equivalente a 0.5 metros cúbicos por beneficiario.
300	Unidades	Costaneras de 3”X2”X 6 metros, entregadas 3 por cada beneficiario.
200	Unidades	Soportes PVC para Canal, entregando 2 por cada beneficiario
50	Libras	Clavo de 2” empacado de 0.5 libra por beneficiario
5,000	unidades	Tornillo para lámina con punta de broca, empacados en 100 paquetes de 50 tornillos cada uno.



250	Unidades	Tubo de PVC de 3 pulgadas de bajada pluvial, entregados 2.5 tubos por cada beneficiario, es decir 200 enteros y 100 cortados a la mitad.
400	Unidades	Varillas de hierro de 3/8, entregadas 4 por cada beneficiario.
200	Unidades	Varillas de hierro liso de 1/4, entregadas 2 por cada beneficiario.

LOTE 2 MANO DE OBRA

Cotización No.1

Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes

Lugar construcción: Anexo 1

Sostenimiento de la oferta de 20 días hábiles.

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Servicio	Mano de obra construcción de cosechadores de agua de lluvia (Construcción de Base, fundición de postes, soldadura de costaneras e instalación de láminas, tubos, canales y Rotoplas) en Concepción Huista ADIPY (15); Tajumuco, Unión Cantinil (15); Unión Cantinil ADAT (15); Cipresales San Antonio Huista (15); Concepción Huista ADINTHEC (20); Mixlaj, Chiantla (10) y Comunidades de San José y San Francisco las Flores (10)

DOCUMENTACION LEGAL

- Fotocopia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique.
- Fotocopia del Registro tributario unificado **actualizado**.
- Fotocopia del Documento Personal de Identificación del propietario y/o representante legal cuando aplique.
- Fotocopia de factura.
- Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono).

CONSULTAS:

Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes, al correo **asocuchcompras@gmail.com**; **con fecha límite 31 de julio del 2025 hasta las 15:00 horas.**

PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:

- Digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando el asunto del correo ESTABLECIMIENTO DE COSECHADORES DE AGUA a más tardar el 01 de agosto del 2025 hasta las 17:00hrs.



ANEXO 1:
Lugares de entrega:

ORGANIZACIÓN/LUGAR				PUNTOS DE ENTREGA						
				ADIPY	ADINTECH	ADAT	COOP. TAJUMUCO	ADIRSEC	ICUZONDEHUE	ICUZONDEHUE
No.	Material	Unida de medida	Total	Concepción Huista	Concepción Huista	Unión Cantinil	Tajumuco, Unión Cantinil	Cipresales, San Antonio Huista	Agua Blanca	Las Majadas
1	Tinacos o aljibes de 2800 litro color azul, con tapadera, entrada de 3", rebalse de 2" y multiconector.	Unidad	100	15	20	15	15	15	10	10
2	Cemento UGC.	Unidad	500	75	100	75	75	75	50	50
3	Area de rio en sacos de 1.5 metros cada uno.	Metros Cubicos	150	22.5	30	22.5	22.5	22.5	15	15
4	Piedrín en sacos 0.50 metros cada uno.	Metros Cubicos	50	7.5	10	7.5	7.5	7.5	5	5
5	Varillas de Hierro liso 1/4".	Unidad	200	30	40	30	30	30	20	20
6	Varillas de Hierro 3/8".	Unidad	400	60	80	60	60	60	40	40
7	Alambre de amarre.	Libras	200	30	40	30	30	30	20	20
8	Tubos de caída pluvial de 3" x 6m a entregar 2.5 tubos por beneficiario, indica que 50 tubos deben ir cortados a la mitad.	Unidad	250	37.5	50	37.5	37.5	37.5	25	25
9	Codo de PVC de 90 grados de 3".	Unidad	200	30	40	30	30	30	20	20
10	Pomo de pegamento para tubo de pvc de 91g.	Unidad	100	15	20	15	15	15	10	10
11	Boquilla para bajante de 3".	Unidad	100	15	20	15	15	15	10	10
12	tapaderas para canal.	Unidad	200	30	40	30	30	30	20	20
13	Canal de pvc de 3m.	Unidad	100	15	20	15	15	15	10	10
14	Lamina de aluzinc troquelada 1.05 m x 3m.	Unidad	300	45	60	45	45	45	30	30
15	Tornillo para lamina con punta de broca, empacado en paquetes de 50 unidades cada uno.	Unidad	5000	750	1000	750	750	750	500	500
16	Clavos de 2" empacado en paquetes de media libra.	Libra	50	7.5	10	7.5	7.5	7.5	5	5
17	Soporte para canal de pvc.	Unidad	200	30	40	30	30	30	20	20
18	Costanera de 3"x2"x6m	Unidad	300	45	60	45	45	45	30	30
19	Rollo de teflon de 1".	Unidad	100	15	20	15	15	15	10	10
OTRAS INDICACIONES				Centro de acopio salida de Concepción Huista a Jacaltenango	Salida de Concepción Huista a Jacaltenango	Unión Cantinil	Instalaciones de Cooperativa Tajumuco, ingresar vía el boqueron No camiones de 2 ejes	Campo de futbol Cipresales, ingreso vía El boqueron, Garita de isnul, aldea el pajal	Carretera de Terraceria a partir de la Capellanía.	Carretera de Terraceria a partir de la Capellanía.



Link de ubicación:

L u g a r	Centro de acopio salida de Concepción Huista a Jacaltenango	Salida de Concepción Huista a Jacaltenango	Unión Cantinil	Instalaciones de Cooperativa Tajumuco, ingresar vía el boquerón No camiones de 2 ejes	Campo de futbol Cipresales, ingreso vía El boquerón, Garita de Isnul, aldea el pajal	Carretera de terracería a partir de la Capellanía.	Carretera de Terracería a partir de la Capellanía.
	https://maps.app.goo.gl/RWGFJ2zE96UYKdeq5	https://maps.app.goo.gl/HswpYVeP5SkJdJNz6	https://maps.app.goo.gl/MG5fSr5GsRjft5EB8	https://maps.app.goo.gl/eST1hfP7GoYZKeN3A	https://maps.app.goo.gl/mSxUwggSprn3hVSL7	https://maps.app.goo.gl/o9rEvy1rNq9mUsdM8	https://maps.app.goo.gl/De nEfgU5QWqQ5uMw8